Rámcová dohoda

uzatvorená podľa § 11 a § 64 a nasl. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 261 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Strany dohody

1. Objednávateľ: **Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied**
Adresa: Tatranská Lomnica, P.O.BOX 18, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 00166529
DIČ: 2021212512
Bankové spojenie:
SWIFT kód (BIC):
číslo účtu:
IBAN:
Tel. č.:
Fax:
e-mail:
Štatutárny zástupca: RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
technických: Ing. Miroslav Alman

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING.a.s**
Adresa: Družstevná, 2, 83104 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 356830
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel. č.:
Fax:
E - mail:
Firma je platcom DPH.
Oprávnení rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing.Miloš Stopka, Ing. Adriana Laciaková
technických: Ing.Adriana Laciaková

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ďalej spoločne tiež označovaní ako „strany dohody“

Preambula

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie

predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka, ktorej výsledkom je táto rámcová zmluva.

Článok II.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa uzatvoriť s objednávateľom čiastkové zmluvy o dielo na realizáciu stavby (diela):
   „Astronomický ústav SAV – zateplenie Stará Lesná".

   Stavba „Astronomický ústav SAV – zateplenie Stará Lesná" pozostáva z niekoľkých objektov:
   1.) Zateplenie a oprava strechy a veže
   2.) Výmena okien a dverí
   3.) Zateplenie hlavnej budovy
   4.) Zateplenie skladov a rekonštrukcia okapového chodníka

   Zákazka bude realizovaná etapovite, podľa pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi. Plánované etapy sú štyri, podľa jednotlivých objektov stavby, pričom počet etáp sa môže zmeniť v závislosti na finančnej nedostatočnosti objednávateľa

   Objednávateľ a zhotoviteľ súhlasia, že v prípade mimoriadnych finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii u objednávateľa, môžu byť plánované etapy rozdelené, prípadne zlúčené na iné dielčie technologicky opodstatnené etapy než je plánované, pri zachovaní alikvotných cien jednotlivých zlučovaných či rozdeľovaných prác a nákladov.

2. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži p.č. 06885-MSP, výsledok ktorej bol oznámený dňa 9.11.2011. Oznámenie o výsledku je prílohou č. 1 tejto rámcovej dohody.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto rámcovou dohodou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.
5. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vydaných povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecno-záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Článok III.
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

1. Práce, ktoré sú predmetom tejto rámcovej dohody a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1, tejto dohody, budú vykonané na základe:
   a.) tejto uzavretej rámcovej dohody
   b.) uzavretých čiastkových zmlúv o dielo
   c.) projektovej dokumentácie stavby
   d.) súťažných podkladov k verejnej súťaži na výber zhotoviteľa
   e.) stavebného povolenia a iných povolení, vydaných v súvislosti s realizáciou stavby

   Dielo bude realizované na základe čiastkových zmlúv o dielo.

Článok IV.
Čas plnenia

1. Čiastkové zmluvy na plnenia uvedené v čl. III. tejto dohody uzatvoria strany dohody podľa finančných možností objednávateľa **v období 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto dohody.**

2. Zhotoviteľ akceptuje úpravy harmonogramu jednotlivých etáp z dôvodu finančnej nedostatočnosti objednávateľa.

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ak celková doba realizácie celého diela – všetkých etáp nebude môcť byť ukončená do 4 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto dohody z dôvodov finančnej nedostatočnosti u objednávateľa, všetky povinnosti zhotoviteľa diela k nerealizovaným etapám zanikajú v plnom rozsahu.

Článok V.
Podmienky plnenia

1. Jednotlivé čiastkové zmluvy uzatvorené na základe tejto rámcovej dohody sa budú riadiť ustanoveniami § 538 a nasl. Obchodného zákonníka o zmluve o dielo a po podpísaní oboma zmluvnými stranami sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
2. Každá čiastková zmluva o dielo musí obsahovať:
   a.) odvolanie na túto rámcovú dohodu
   b.) termín plnenia
   c.) vecnú špecifikáciu predmetu plnenia
   d.) cenovú špecifikáciu predmetu plnenia
   e.) platobné podmienky
   f.) záručnú dobu na práce
   g.) ustanovenia o sankciách za nedodržanie podmienok zmluvy
   h.) podmienky realizácie, odovzdania a prevzatia diela (jeho časti)
3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od čiastkovej zmluvy o dielo, má právo odstúpiť aj od rámcovej dohody.

Článok VI.
Cena diela

1. Cena diela v jednotlivých čiastkových zmluvách bude stanovená na základe ocenenia výkazu-výmeru jednotkovými cenami, ktorými bol ocenený výkaz-výmer predložený do verejnej súťaže, ktorý bude súčasťou čiastkovej zmluvy.
2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, vrátene nákladov na: - zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie
   - stráženie staveniska
   - požiarnu ochranu
   - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného voľna a v nadčasoch
   - poistenie diela
   - riešenie obmedzených priestorových možností miesta plnenia
   - práce vykonávané za nepriaznivých poveternostných podmienok
   - kompletačná činnosť
3. Cena položiek stanovená v súťažnom rozpočte je záväzná do 31.12.2011.
4. Výška ceny za realizované práce v termíne od 1.1.2012 bude upravovaná štvrťročne o indexy cien stavebných prác stanovené Štatistickým úradom SR. Pre určenie indexu sa použije porovnanie cenovej úrovne štvrtého štvrťroka 2011 k štvrťroku, v ktorom budú práce realizované.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ak realizácia druhej a následných etáp bude s veľkým časovým posunom od podpísania prvej zmluvy o dielo, zhotoviteľ aj objednávateľ má právo predložiť druhej strane vecne podloženú rekalkuláciu ceny diela vzhľadom na aktuálne ceny materiálov a práce a po vzájomnej dohode uzavrú k tejto zmluve zmluvu o dielo na príslušnú etapu s novými, upravenými cenami za dielo.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia

1. Ak by sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto dohody dostal do súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ je povinný na požiadanie zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vzniká príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto dohody.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu dohody dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, **na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

2. Túto dohodu možno meniť alebo doplniť iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma stranami dohody.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi strán dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dohoda je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ a zhotoviteľ po troch vyhotoveniach.
5. Vzťahy, neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnými prílohami tejto dohody sú:

príloha č. 1	oznámenie výsledku verejného obstarávania č. 06885-MSP zo dňa 9.11.2011
príloha č. 2	výpis z obchodného registra zhotoviteľa
príloha č. 3	ocenený výkaz výmer zhotoviteľa, ktorý bol predložený v jeho cenovej ponuke

7. Strany dohody prehlasujú, že sa s dohodou oboznámili a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave dňa 2.12.2011

V Starej Lesnej dňa 2.12.2011

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Miloš Stopka

predseda predstavenstva

Za objednávateľa:

.....
RNDr. Aleš Kučera, CSc.

riaditeľ

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry

EURO-BULDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava

Naša značka	Vybavuje/linka	Žilina
06885-MSP	*Ing. Súlovcová*	*09.11.2011*
	+421 41 5665 267	

Vec:
Oznámenie o výbere dodávateľa

V zmysle § 44 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podmienok vyhlásenej súťaže zo dňa 31.08.2011 sa uskutočnilo hodnotenie predložených ponúk v sídle verejného obstarávateľa odo dňa 13.10.2011 do 08.11.2011. Do termínu na predkladanie ponúk bolo **predložených 8 ponúk** do súťaže s názvom:

Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná,

Hodnotiaca komisia na základe hodnotiaceho kritéria určila víťaza súťaže s alokovanou čiastkou vo výške **406 189,32 Eur s DPH**, ktorý v hodnotení dosiahol najvyšší počet bodov, t.j. 100 bodov a umiestnil sa v hodnotení ponúk na **1. mieste**. Ide o uchádzača s nasledujúcou identifikáciou:

Firma (*názov*):	EURO-BULDING, a.s.
adresa sídla:	Družstevná 2
PSČ, mesto:	831 04 Bratislava
IČO:	35683066

Oznamujeme Vám, že Vaša **ponuka bola prijatá**.

Vo veci podpisu rámcovej dohody prosím kontaktujte riaditeľa Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied pána Kučeru na e-mailovej adrese: akucera@ta3.sk alebo na mobilnom telefónnom čísle: +421 949 292 536.

Upozornenie:
Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v zmysle § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú

dohodu s úspešným uchádzačom **najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku** vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona o VO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o VO.

S pozdravom

Ing. Eva Súlovcová
osoba spôsobilá na verejné obstarávanie

Zoznam výpisov č.:

Z- 12745/17

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 1009/B

I. OBCHODNÉ MENO

EURO-BUILDING, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Družstevná 2
Názov obce: Bratislava
PSČ: 831 04

III. IČO: 35 683 066

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.02.1996

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem tovaru, na ktorého nákup a predaj je potrebné osobitné povolenie,
2. - sprostredkovanie obchodu,
3. - forfaiting a faktoring,
4. - vydavateľské činnosti,
5. - vedenie účtovnej evidencie,
6. - leasingové služby,
7. - reklamné a propagačné činnosti,
8. - vykonávanie bytových, inžinierskych a občianskych stavieb,
9. - vykonávanie priemyselných stavieb,
10. - automatizované spracovanie údajov,
11. - zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene na slovenskú menu v hotovosti,
12. - prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá,
13. - prevádzkovanie televýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
14. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby,
15. píliarske práce a zvoz dreva,
16. búracie a zemné práce,
17. inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve,
18. sadové úpravy a údržba verejnej zelene,
19. rekultivácia nepoľnohospodárskej pôdy,
20. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
21. prenájom motorových vozidiel,
22. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
23. poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení,
24. poradenská činnosť v stavebníctve,
25. poradenská činnosť v oblasti životného prostredia,
26. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týc zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
28. uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien,
29. projektovanie vyhradených elektrických zariadení,
30. podľa § 4, ods. 2, písm. a) zákon č. 130/1998 Z.z. na: rekonštrukcie stavebných častí jadrovýc zariadení,
31. podľa § 4, ods. 2, písm. b) zákon č. 130/1998 Z.z. na: a) montáž, údržba, opravy a rekonštrukc vybraných zariadení stavebných konštrukcií jadrových zariadení, b) dovoz komponentov a systémo vybraných zariadení jadrových zariadení pre činnosti uvedené pod bodom a),
32. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
33. podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi,
34. zámočníctvo,
35. kovoobrábanie,
36. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
37. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
38. čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie),
39. práce vo výške pomocou horolezeckej techniky,
40. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava),

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Stopka
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 04
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.02.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Konať v mene spoločnosti môže predseda predstavenstva, ktorý za spoločnosť sám podpisuje. Podpisovanie
za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa pripojí jeho meno a podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Erika Stopková
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 04
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 12.09.2000

Meno a priezvisko: Nadežda Hromadová
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 05
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 22.08.2005

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Laciaková
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 05
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 19.04.2006

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

232 400,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

232 400,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 70
Forma: akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:
Akcie na meno sú prevoditeľné s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.1.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a vznikla premenou spoločnosti EURO BUILDING, s.r.o. na EURO BUILDING, a.s. v súlade s ust. § 69 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti EURO BUILDING s.r.o. prechádzajú na spoločnosť EURO-BUILDING a.s. Stary spis: Sa 1591
2. Notárska zápisnica č.N 62/97, Nz 61/97 zo dňa 26.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1997. Notárska zápisnica č.N 118/97, Nz 117/97 zo dňa 9.5.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 9.5.1997.
3. Notárska zápisnica N 324/97, Nz 268/97 zo dňa 20. 10. 1997 a stanovy spoločnosti.
4. Notárska zápisnica č. N 197/98, NZ 196/98 zo dňa 10.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 10.3.1998, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
5. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boba schválená zmena stanov valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 312/98, Nz 246/98 spísaná notárkou JUDr. Milanou Bukovčákovou.
6. Zápisnica N 555/98, Nz 446/98 zo dňa 10.12.1998.

7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 275/99 Nz 199/99 napísanej dňa 22.9.1999 notárom JUDr Bukovčákovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania z 5.000.000.- Sk na 1.000.000.- Sk o 4.000.000.- Sk
8. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 124/00 zo dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
9. Notárska zápisnica N 232/00, Nz 218/00 zo dňa 12.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho vlaného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Zmena stanov v časti sídlo schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.1.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 6/01, Nz 5/01 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
11. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 197/01, Nz 188/01.
12. Notárska zápisnica č. N 289/01, Nz 279/01 spísaná dňa 15.8.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti a zmena stanov v tomto bode.
13. Nové znenie stanov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 255/02, Nz 250/02 spísanou notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
14. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 402/02, Nz 396/02 zo dňa 7.10.2002.
15. Notárska zápisnica č. N 430/02, Nz 425/02 zo dňa 28.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Notárska zápisnica č. N 376/03, Nz 52862/03 zo dňa 26.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania na 7 000 000 Sk a schválená zmena stanov.
17. Notárska zápisnica N 668/03 Nz 97495/03 spísaná dňa 27.10.2003 notárom JUDr. Bukovčákovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
Rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR zo dňa 12.03.2002 o udelené oprávnenie na predmet činnosti. Oprávnenie sa udeľuje do 12.10.2006.
18. Mimoriadné valné zhromaždenia vo forme not. zápisnice zo dňa 10.02.2005.
19. Notárska zápisnica č.N 173/2005, Nz 36856/2005, NCRls 36351/2005 zo dňa 10.08.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2005.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2006, Nz 14879/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 57/2008, Nz 17977/2008 zo dňa 29.4.2008.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 198/2008, Nz 53837/2008, NCRls 53385/2008 zo dňa 02.12.2008.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 13/2011, Nz 4708/2011, NCRls 4850/2011 zo dňa 10.02.2011.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.10.2011.

Bratislava I, 21.10.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Veronika Bernadičová

..... (podpis oprávnenej osoby)

..... (odtlačok úradnej pečiatky)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO BUILDING, a.s.	35683066	2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval: Ing. Červenková	Dňa: 5.10.2011	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 515,30	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	63 263,16	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	108 607,80	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	160 008,18	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	3 096,66				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		338 491,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	338 491,10
24	DPH 20,00 % z 598 389,08	67 698,22
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**406 189,32**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Realizácia stavby Astronomický ústav SAV - zateplenie Stará Lesná**
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EURO BUILDING, a.s.

Dátum: 3. 10. 2011
Projektant:
Spracoval: Ing. Červenková

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN
058B	**Astronomický ústav SAV zatepl Stará lesná**	**338 491,10**	**67 698,22**	**406 189,32**	**338 491,10**
00	SUMAR zateplenie	338 491,10	67 698,22	406 189,32	338 491,10
01	1A strecha	145 789,67	29 157,93	174 947,60	145 789,67
02	1B veža	32 061,58	6 412,32	38 473,90	32 061,58
03	2 okná,dvere	97 462,25	19 492,45	116 954,70	97 462,25
04	3 hlavná budova	35 798,27	7 159,65	42 957,92	35 798,27
05	4 skl.,okap.chod.	27 379,33	5 475,87	32 855,20	27 379,33
	Celkom	338 491,10	67 698,22	406 189,32	338 491,10

Sumár - Zateplenie admin.budovy

	MJ	množstvo	cena jedn.	cena spolu bez DPH
Práce a dodávky HSV				
Zemné práce				
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, -1,300t	m2	129,000	6,630	855,27
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	12,661	10,850	137,37
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	172,560	0,250	43,14
Trávové semeno - parková zmes	kg	25,300	6,280	158,88
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	172,560	0,250	43,14
Obsyp okolo objektu kamennými okruhliakmi	m2	129,000	3,000	387,00
Zakladanie				
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	129,000	0,460	59,34
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Plantex	m2	129,000	1,480	190,92
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	323,000	2,570	830,11
[redacted]	m3	19,350	13,190	255,23
Zvislé a kompletné konštrukcie				
Murivo nosné tehlové dť. 290mm režné P 20-25 m MC 10	m3	3,032	81,890	248,29
Osadenie chodník. obrub. beton. stojatého bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	323,000	2,200	710,60
Obrubník betónový so skosením 200x100x1000 mm	ks	323,000	4,960	1 602,08
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,950	41,710	581,85
Vodorovné konštrukcie				
Lôžko pod potrubie drenážne, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	25,290	12,850	324,98
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	135,800	0,570	77,41
Vnútorná omietka stien sanačná, hrúbka sanačnej vrstvy 20 - 50 mm	m2	185,000	13,650	2 525,25
Vonkajšia omietka stien - podklad	m2	580,000	1,450	841,00
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, vápennocementová	m2	580,000	3,320	1 925,60
Ochrana výstuže REP betonových konštrukcií	m2	100,000	2,120	212,00
Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií ,vyspravenie maltou.	m2	100,000	8,900	890,00

Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií náter povrchu	m2	100,000	2,200	220,00	
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	580,000	1,350	783,00	
Zateplenie systém Terranova doskami NOBASIL hr. 3cm - ostenie okien,dverí + omietka, atika od strechy + všetky potrebné lišty (štartovacie, apu, rohové, okapové spolu so sieťovinou)	m2	185,000	26,460	4 895,10	Všetky lišty je treba zarátať do ceny zateplenia spolu so sieťovinou. Potrebné je tieto rozpísať (typ + množstvo) do opisu položky, aby bolo zrejmé, čo je zarátané v cene.
Zateplenie systém Terranova doskami NOBASIL hr.10cm + omietka	m2	1 150,000	23,220	26 703,00	
Zateplenie doskami extrudovaný polystyrén hr.10cm + omietka Marmolit	m2	158,000	21,330	3 370,14	
Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 50x50 cm na sucho, terče z PVC výška 25 - 70 mm	m2	86,520	10,410	900,67	
Bet.dlažba na terčíkoch, vymývaná dlažba 600/600	m2	86,520	18,070	1 563,42	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1.20 m a výšky 10-30 m	m2	2 950,000	0,990	2 920,50	
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1042	m2	2 950,000	0,320	944,00	
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1.00 do 1.20 m výšky 10-30 m	m2	2 950,000	0,410	1 209,50	
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	2 950,000	0,380	1 121,00	
Búranie dlažieb - vonkajšie schodisko z kamen., terazzových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	15,500	0,860	13,33	
Búranie dlažieb - strecha, terazzových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	82,100	0,860	70,61	
Vybúranie drevených rámov okien -0,05400t	m2	855,000	1,740	1 487,70	
Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01300t	m2	275,400	0,170	46,82	
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	500,000	1,050	525,00	
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	67,153	2,160	145,05	
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	67,153	1,510	101,40	
Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,153	2,170	145,72	
Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,153	0,250	16,79	
Kontajner + poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	ks	22,000	195,000	4 290,00	
Presun hmôt HSV					
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	kompl	385,000	6,250	2 406,25	

Práce a dodávky PSV

Izolácie striech

Perforácia povlakovej krytiny striechplochých 10st. jednovrstvovej,	m2	2 625,000	1,640	4 305,00	
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	2 690,000	1,330	3 577,70	
FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	2 690,000	4,950	13 315,50	
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvv	m2	2 690,000	1,090	2 932,10	
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	5 250,000	0,450	2 362,50	
[redacted]	m2	787,500	0,450	354,38	
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 980,000	0,373	738,29	

Izolácie tepelné

Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,	m2	2 275,000	1,220	2 775,50	
[redacted]	m2	227,500	1,220	277,55	
ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm	m2	151,000	7,420	1 120,42	
Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilep. asfaltom	m2	2 275,000	1,620	3 685,50	
Nobasil SPE hrúbky 2 x 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	2 275,000	40,200	91 455,00	
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	569,000	2,444	1 390,38	

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Strešný vtok DN 100	ks	9,000	62,900	566,10	

Konštrukcie klampiarske

Trapézový plech - ROVA plech Trapéz T-35 A 0,7mm - prekrytie pôvodných svetlíkov	m2	20,000	15,610	312,20	
Krytina strechy z poplastovaného plechu	m2	28,000	23,940	670,32	
Ventilačný nádstavec so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine D 100 mm	m2	130,000	10,570	1 374,10	
Vetracie mriežky - strecha	ks	130,000	[redacted]		nenaceňovať
Vetracie mriežky - fasád, priemer 50mm	ks	171,000	10,760	1 839,96	
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 400-600 mm	m	598,000	13,880	8 300,24	

Demontáž oplechovania rims rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	598,000	0,500	299,00	
Oplechovanie z lakoplast plechu malých vetracích šachiet	m	12,000	4,910	58,92	
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	122,000	0,630	76,86	
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,000	1,064	210,75	
Konštrukcie doplnkové kovové					
Demontáž oplechovania stien fasády -0,00400t, demontáž jestvujúceho opláštenia „FEAL"	m2	[redacted]	3,220	2 737,00	bola chyba! je opravené množstvo
Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	6,000	2,380	14,28	
Dodávka a montáž presklených stien z AL profilov - RAL 9010	m2	135,000	204,480	27 604,80	
Dodávka a montáž okien v plast ráme biele, parapet lakoplast	m2	733,000	93,210	68 322,93	
Dodávka a montáž panela TRIMO THERM FTV 100/1200, panel Trimo therm 100/1200 - 100 hrúbka, 1200 šírka, vonkajší plech typ m, vnútorný plech typ s, farba RAL 9006, kotvenie bude viditeľné	m2	850,000	26,000	22 100,00	
Oplechovanie z lakoplast.plechu panelu TRIMOTHERM	m	340,000	12,680	4 311,20	
Repasia oceľových doplnkových konštrukcií	m	116,000	2,330	270,28	
Demontáž a spätná montáž satelit.zariadení	ks	2,000	16,230	32,46	
Demontáž a spätná montáž klimatizačných jednotiek	ks	2,000	15,280	30,56	
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,000	2,600	325,00	
Dokončovacie práce - maľby					
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex,	m2	265,000	0,830	219,95	
Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	265,000	2,450	649,25	
Práce a dodávky M					
Elektromontáže					
Bleskozvod -demontáž,oprava a spätná montáž, vedený po povrchu	m	511,000	6,060	3 096,66	
[redacted]			225,960	0,00	oceľové dvere a brány sa opatria náterom, potrebné nacenit' v zmysle výpisu okien a dverí
			594,000	0,00	
			342,000	0,00	
[redacted]				**338 491,10**	
				67 698,22	
				406 189,32	

Strecha

	MJ	množstvo	cena jedn.	cena spolu bez DPH
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 50x50 cm na sucho, terče z PVC výška 25 - 70 mm	m2	86,520	10,410	900,67
Bet.dlažba na terčíkoch, vymývaná dlažba 600/600	m2	86,520	18,070	1 563,42
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Búranie dlažieb - strecha, terazzových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	82,100	0,860	70,61
Izolácie striech				
Perforácia povlakovej krytiny striechplochých 10st. jednovrstvovej,	m2	2 625,000	1,640	4 305,00
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	2 690,000	1,330	3 577,70
FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	2 690,000	4,950	13 315,50
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvv	m2	2 690,000	1,090	2 932,10
Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	5 250,000	0,450	2 362,50
[redacted]	m2	787,500	0,450	354,38
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 980,000	0,373	738,29
Izolácie tepelné				
Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,	m2	2 275,000	1,220	2 775,50
[redacted]	m2	227,500	1,220	277,55
ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm	m2	151,000	7,420	1 120,42
Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilep. asfaltom	m2	2 275,000	1,620	3 685,50
Nobasil SPE hrúbky 2 x 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	2 275,000	40,200	91 455,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	569,000	2,444	1 390,38
Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
Strešný vtok DN 100	ks	9,000	62,900	566,10
Konštrukcie klampiarske				
Trapézový plech - ROVA plech Trapéz T-35 A 0,7mm - prekrytie pôvodných svetlíkov	m2	20,000	15,610	312,20

Krytina strechy z poplastovaného plechu	m2	28,000	23,940	670,32
Ventilačný nádstavec so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine D 100 mm	m2	130,000	10,570	1 374,10
Vetracie mriežky - strecha	ks	130,000	[redacted]	
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 400-600 mm	m	598,000	13,880	8 300,24
Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	598,000	0,500	299,00
Oplechovanie z lakoplast plechu malých vetracích šachiet	m	12,000	4,910	58,92
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	122,000	0,630	76,86
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,000	1,064	210,75
Elektromontáže				
Bleskozvod -demontáž,oprava a spätná montáž, vedený po povrchu	m	511,000	6,060	3 096,66
CENA SPOLU bez DPH				**145 789,67**

Veža-zateplenie

	MJ	množstvo	cena jedn.	cena spolu bez DPH
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	81,500	0,570	46,46
Vnútorná omietka stien, sanačná, hrúbka sanačnej vrstvy 20 - 50 mm	m2	111,030	13,650	1 515,56
Vonkajšia omietka stien - podklad	m2	348,100	1,450	504,75
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, vápennocementová	m2	348,100	3,320	1 155,69
Ochrana výstuže REP betonových konštrukcií	m2	60,020	2,120	127,24
Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií ,vyspravenie maltou.	m2	60,020	8,900	534,18
Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcii náter povrchu	m2	60,020	2,200	132,04
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	348,090	1,350	469,92
Zateplenie systém Terranova doskami NOBASIL hr. 3cm - ostenie okien,dverí + omietka, atika od strechy + všetky potrebné lišty (štartovacie, apu, rohové, okapové spolu so sieťovinou)	m2	111,030	26,460	2 937,85
Zateplenie systém Terranova doskami NOBASIL hr.10cm + omietka	m2	690,190	23,220	16 026,21
Zateplenie doskami extrudovaný polystyrén hr.10cm + omietka Marmolit	m2	94,830	21,330	2 022,72
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	650,000	0,990	643,50
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	650,000	0,320	208,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	650,000	0,410	266,50
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	650,000	0,380	247,00
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	m2	500,000	1,050	525,00
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	67,153	2,160	145,05
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	67,153	1,510	101,40
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,153	2,170	145,72
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,153	0,250	16,79
Kontajner + poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	ks	22,000	195,000	4 290,00
CENA SPOLU bez DPH				**32 061,58**

Okná, dvere

	MJ	množstvo	cena jedn.	cena spolu bez DPH
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Vybúranie drevených rámov okien -0,05400t	m2	855,000	1,740	1 487,70
Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %. -0,01300t	m2	275,400	0,170	46,82
Konštrukcie doplnkové kovové				
Dodávka a montáž presklených stien z AL profilov - RAL 9010	m2	135,000	204,480	27 604,80
Dodávka a montáž okien v plast ráme biele, parapet lakoplast	m2	733,000	93,210	68 322,93
[redacted]			225,960	0,00
			594,000	0,00
			342,000	0,00
CENA SPOLU bez DPH				**97 462,25**

Hlavná budova-zateplenie

	MJ	množstvo	cena jedn.	cena spolu bez DPH
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 550,000	0,990	1 534,50
Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1 550,000	0,320	496,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 550,000	0,410	635,50
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 550,000	0,380	589,00
Búranie dlažieb - vonkajšie schodisko z kamen., terazzových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	15,500	0,860	13,33
Konštrukcie klampiarske				
Vetracie mriežky - fasád, priemer 50mm	ks	171,000	10,760	1 839,96
Konštrukcie doplnkové kovové				
Demontáž oplechovania stien fasády -0,00400t, demontáž lešovitého oddielenia „FEAL"	m2	[redacted]	3,220	2 737,00
Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	6,000	2,380	14,28
Dodávka a montáž panela TRIMO THERM FT v 100/1200, panel Trimo therm 100/1200 - 100 hrúbka, 1200 šírka, vonkajší plech typ m, vnútorný plech typ s, farba RAL 9006, kotvenie bude viditeľné	m2	850,000	26,000	22 100,00
Oplechovanie z lakoplast.plechu panelu TRIMOTHERM	m	340,000	12,680	4 311,20
Repasia oceľových doplnkových konštrukcií	m	116,000	2,330	270,28
Demontáž a spätná montáž satelit.zariadení	ks	2,000	16,230	32,46
Demontáž a spätná montáž klimatizačných jednotiek	ks	2,000	15,280	30,56
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,000	2,600	325,00
Dokončovacie práce - maľby				
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex,	m2	265,000	0,830	219,95
Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	265,000	2,450	649,25
CENA SPOLU bez DPH				**35 798,27**

Sklady zateplenie, okapový chodník

	MJ	množstvo	cena jedn.	cena spolu bez DPH
Zemné práce				
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, -1,300t	m2	129,000	6,630	855,27
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	12,661	10,850	137,37
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	172,560	0,250	43,14
Trávové semeno - parková zmes	kg	25,300	6,280	158,88
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	172,560	0,250	43,14
Obsyp okolo objektu kamennými okruhliakmi	m2	129,000	3,000	387,00
Zakladanie				
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	129,000	0,460	59,34
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Plastex	m2	129,000	1,480	190,92
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	323,000	2,570	830,11
[redacted]	m3	19,350	13,190	255,23
Zvislé a kompletné konštrukcie				
Murivo nosné tehlové dl. 290mm režné P 20-25 m MC 10	m3	3,032	81,890	248,29
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	323,000	2,200	710,60
Obrubník betónový so skosením 200x100x1000 mm	ks	323,000	4,960	1 602,08
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,950	41,710	581,85
Vodorovné konštrukcie				
Lôžko pod potrubie drenážne, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	25,290	12,850	324,98
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	54,290	0,570	30,95
Vnútorná omietka stien sanačná, hrúbka sanačnej vrstvy 20 - 50 mm	m2	73,970	13,650	1 009,69
Vonkajšia omietka stien - podklad	m2	231,900	1,450	336,26
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, vápennocementová	m2	231,900	3,320	769,91

Ochrana výstuže REP betonových konštrukcií	m2	39,980	2,120	84,76
Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií ,vysprávanie maltou.	m2	39,980	8,900	355,82
Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií nasiakavou	m2	39,980	2,200	87,96
[redacted]	m2	231,900	1,350	313,07
[redacted]	m2	73,970		
[redacted]	m2	459,810	26,460	1 957,25
[redacted]	m2	63,170	23,220	10 676,79
[redacted]			21,330	1 347,42
Dočasné konštrukcie a práce-bourania				
[redacted]	m2	750,000	0,990	742,50
[redacted]	m2	750,000	0,320	240,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	750,000	0,410	307,50
Ochranná sieť na boku lešenia za sieťe	m2	750,000	0,380	285,00
Presun hmôt HSV				
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plastov ďalejších objektov výšky do 25 m	kompl	385,000	6,250	2 406,25
CENA SPOLU bez DPH				**27 379,33**

EURO-BUILDING, a

Bratislava

STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OH SAS 18001

EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava
831 04 Bratislava
IČO: 35 686 060